

Árajánlat

Árajánlatkérő: Dóc Községi Önkormányzat , Tóth Margit Polgármesterasszony részére.

Címe: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

Adószáma: 15357212-1-06

Árajánlat tevő: NL-elektro Kft

Címe.: 6760 Kistelek, Kossuth u. 44.


Adószáma : 25827792-2-06

Munkamegnevezése: Dóci Művelődési ház felújítása.

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	443 409 Ft	484 213 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	443 409 Ft	484 213 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	927 622 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	250 458 Ft
3. A munka ára		1 178 080 Ft

Árajánlat 30 napig érvényes.

Kistelek, 2019.09.30.


Aláírás

NL-elektro KFT.
6760 Kistelek, Kossuth u. 44.
Adószám: 25827792-2-06
Cg.j.sz.: 06-09-023226
Bank.sz. K&H: 10402173-50526753-49801005

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka	9 455 Ft	105 830 Ft
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	433 954 Ft	378 383 Ft
Összesen:	443 409 Ft	484 213 Ft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm, keresztmetszet között	155	m	61 Ft	620 Ft	9 455 Ft
2	33-063- 21.4.1	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	16	db	0 Ft	220 Ft	0 Ft
3	33-063- 21.4.2	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig	12	db	0 Ft	450 Ft	0 Ft
4	33-063- 21.4.4	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig	1	db	0 Ft	810 Ft	0 Ft
Munkanem összesen:							9 455 Ft

Díj
összesen

96 100 Ft

3 520 Ft

5 400 Ft

810 Ft

105 830 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységár e	Anyag összesen
1	71-000- 1.1.1	Gipsz 1/40 kg Horonyvésés bejavítása gipsszel	10	zsák	2 269 Ft	2 642 Ft	22 690 Ft
2	71-001- 1.1.1.1.- 0110113	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5	25	m	35 Ft	255 Ft	875 Ft
3	71-001- 1.1.1.1.- 0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	150	m	40 Ft	260 Ft	6 000 Ft
7	71-001- 11.1.1- 0121001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: R68 mm-ig, 2xR68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO- THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ	16	db	55 Ft	262 Ft	880 Ft
8	71-001- 11.1.2- 0121105	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80	5	db	42 Ft	462 Ft	210 Ft
9	71-001- 11.1.2- 0123002	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) Elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm,	4	db	130 Ft	462 Ft	520 Ft
10	71-001- 11.1.2- 0123003	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) Elágazó doboz téglafalba, IP 20, 120x100 mm,	3	db	167 Ft	462 Ft	501 Ft

Díj összesen

26 420 Ft

6 375 Ft

39 000 Ft

4 192 Ft

2 310 Ft

1 848 Ft

1 386 Ft

11	71-001- 11.1.2- 0123005	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) Elágazó doboz téglafalba, IP 20, 160x130 mm,	1 db	548 Ft	462 Ft	548 Ft
13	71-002- 1.1- 0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm, PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm, , tömör rézvezetővel (MCu)	850 m	60 Ft	64 Ft	51 000 Ft
14	71-002- 1.1- 0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm, PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm, , tömör rézvezetővel (MCu)	1000 m	81 Ft	64 Ft	81 000 Ft
23	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése wago	150 db	78 Ft	88 Ft	11 700 Ft
34	71-005- 1.1.1.1.1- 0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)	16 db	2 020 Ft	710 Ft	32 320 Ft
35	71-007- 11.1.1.3- 0313402	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 3 pólusú	1 db	6 210 Ft	20 800 Ft	6 210 Ft
39	71-009- 1.2.5- 0624069	Főelosztó szekrény elhelyezése	1 klt	210 000 Ft	72 430 Ft	210 000 Ft
45	71-013- 5.5.1- 0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	1 db	9 500 Ft	9 200 Ft	9 500 Ft
49	71-013-9	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 klt	0 Ft	51 000 Ft	0 Ft

Munkanem összesen:

433 954 Ft

462 Ft

54 400 Ft

64 000 Ft

13 200 Ft

11 360 Ft

20 800 Ft

72 430 Ft

9 200 Ft

51 000 Ft

378 383 Ft